

**Neubau der A39, Lüneburg - Wolfsburg, 1. Planungsabschnitt,
Lüneburg-Nord (L 216) - östl. Lüneburg (B 216)**

Übersicht Einleitungen in Gewässer

Lfd. Nr. der Einleitstel	Entwässerungs- abschnitt	Einleitung in Vorfluter	Koordinaten der Einleitstelle		Vorbehandlung	Einleitmenge $Q_{r15,n=1}$ l/s	Bemerkung
			Rechts	Hoch			
G1	EA 3.1	Seitengraben zur Ilmenau	4.394.391,979	5.905.857,261	RRB 1	85	
G2	EA 3.2	Seitengraben zur Ilmenau	4.394.385,716	5.905.846,132	keine Behandlung erforderlich	22	
G3	EA 4	Ilmenau	4.394.895,406	5.905.437,744	RRB 2	60	
G4	EA 5.1	Raderbach	4.395.302,098	5.905.075,490	RRB 3	200	
G5	EA 12 EA 13	Elbe-Seitenkanal	4.399.144,557	5.901.373,716	RRB 8	55	Einleitung in Elbe-Seitenkanal oberhalb der Asphaltichtung (Auslaufhöhe 43,60 m ü. DHHN 92)

Summe Einleitung in die Ilmenau	167 l/s
---------------------------------	----------------